

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU**

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jau – SP
Telefone: (14) 3602-1803
www.jau.sp.gov.br



Obra: Projeto de Iluminação Pública	Várias vias públicas do Jardim Santa Rosa, Jardim Itamarati e Jardim Cila de Lucio Bauab, localizadas no Município De Jahu/SP	Fontes:	CDHU	188	BDI
Local:		SINAPI	12/2022	25,87%	
Valores sem desoneração					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Valor Total c/ BDI R\$
1			Posteamento e extensão de rede					
1.1	CPFL	Carta contrato 171714	ATENDIMENTO BT/MT - OUTROS TIPOS DE OBRA (AMPLIAÇÃO E IP 42 POSTES.)	un	1,00	89.762,22	89.762,22	112.983,71
Subtotal Etapa 1							89.762,22	112.983,71
2			Kits de luminárias					
2.1	CDHU	39.03.170	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	378,00	4,75	1.795,50	2.260,00
2.2	CDHU	39.09.060	Conector split-bolt para cabo de 50 mm ² , latão, simples	un	126,00	18,91	2.382,66	2.999,05
2.3	CDHU	40.11.010	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	un	42,00	95,76	4.021,92	5.062,39
2.4	SINAPI	101656	Luminária de LED para instalação pública, de 68 W até 97 W - fornecimento e instalação. AF 08/2020 (70W)	un	42,00	546,23	22.941,66	28.876,67
2.5	CDHU	68.20.040	Braçadeira circular em aço carbono galvanizado, diâmetro nominal de 140 até 300 mm	un	84,00	83,02	6.973,68	8.777,77
2.6	CDHU	41.10.060	Braço em tubo de ferro galvanizado de 1" x 1,00 m para fixação de uma luminária (1" x 3,00 m)	un	42,00	140,54	5.902,68	7.429,70
Subtotal Etapa 2							44.018,10	55.405,58
Total							133.780,32	168.389,29

Jahu, 28 de dezembro de 2.022.

Marçal José Bonato
Engenheiro Eletricista
Secretaria de Habitação
e Projetos Urbanísticos