



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Rua Paissandu, 444 – Centro – Jau – SP

Telefone: (14) 3602-1803

www.jau.sp.gov.br



PLANILHA QUANTITATIVA

Obra: Projeto de Iluminação para o Lago do Silvério

Local: Av. Netinho Prado, S/N, Jardim São Francisco, Município de Jahu - SP

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	Serviços Preliminares		
1.1	Placa de identificação para obra	m ²	1,00
1.2	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço	un	20,00
1.3	Remoção de poste metálico	un	20,00
1.4	Remoção de condutor aparente diâmetro externo até 6,5 mm	m	500,00
1.5	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3º km até o 5º km	m ³	20,00
2.0	Entrada de energia		
2.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM ² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P (visor aéreo através de lente)	un	2,00
2.2	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	un	2,00
2.3	Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, I _{max} . de surto de 12 até 15 kA	un	4,00
2.4	Porta/portão tipo gradil sob medida	m ²	0,84
2.5	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m ²	0,84
2.6	Cadeado de latão com cilindro - trava dupla – 50mm	un	2,00
3.0	Cabos, Caixas e Eletrodutos		
3.1	Cabo de cobre flexível de 16 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	9697,15
3.2	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	m	3232,38
3.3	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	un	69,00
4.0	Iluminação		
4.1	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (150w ~16.000lm)	un	33,00
4.2	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (120w ~13.000lm)	un	105,00
4.3	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	un	69,00
4.4	Relé fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 VA, completo	un	138,00
5.0	Serviços Complementares		
5.1	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m ³	5,00

Jahu, 09 de setembro de 2022.

Marçal José Bonato
Engenheiro Eletricista
Secretaria de Habitação e
Planejamento Urbanístico