




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANÍSTICO

PLANILHA DE ORÇAMENTO									
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DE PINTURA GERAL E INSTALAÇÃO DE BANCADAS NA					BDI S/D	CDHU 187 S/D		
	POLICLINICA PEDRO OMETTO NO MUNICÍPIO DE JAHU/SP								
LOCAL: Av. José Maria de Almeida Prado, nº 628 - Jardim Pedro Ometto, Jahu/SP									
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.				
1	CDHU	02.08.040	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON	M2	4,50	dimensões 1,50m x 3,00m			
2	CDHU	33.01.280	Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa	M	4,00	com aplicação de emulsão acrílica para vedação de trincas			
3	CDHU	14.04.200	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm	M2	6,24	muretas para o apoio de bancadas de granito, conforme projeto			
4	CDHU	17.02.030	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	7,48	chapisco da alvenaria			
5	CDHU	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	7,48	reboco da alvenaria			
6	CDHU	29.01.230	CANTONEIRA E PERFIS EM FERRO	KG	8,10	instalação de suportes metálicos em perfil treliçado T de ferro de ferro (1/8" x 1,1/2" x 1,86) medindo (45x20cm)			
7	CDHU	44.04.050	PRATELEIRA EM GRANITO COM ESPESURA DE 3CM	M2	11,04	bancadas/prateleiras em granito com espessura de 3 cm, conforme projeto, medindo (1,13m x 2,68m), (2,38m x 0,50m), (1,25m x 1,94m x 0,50m), (1,25m x 1,88m x 0,50m)			
8	CDHU	24.02.010	Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida	M2	5,12	porta de correr, duas folhas, com vidros, medindo 1,55m x 3,10m			
9	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	4.320,16	pintura interna e externa de telos e paredes, conforme projeto			
10	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	1.320,16	aplicação de massa em trechos deteriorados e com pequenas trincas			
11	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	M2	190,00	pintura de portas de madeira			
12	SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020_P	M2	450,00	pintura de esquadrias metálicas			

JAHU, 13 DE OUTUBRO DE 2022.


ANA PAULA MÓDOLO SANTOS
Engenheira Civil

20/11