


PLANTA EXISTENTE  
1/50



LAYOUT NOVO  
1/50

- DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  
AS DIVISÓRIAS EXISTENTES SERÃO RETIRADAS COM REAPROVEITAMENTO
- DEMOLIÇÃO DO PISO EXISTENTE, INCLUSIVE A BASE
- EXECUÇÃO DE ALVENARIAS  
ALTURA DE PISO ATÉ O TETO  
PREVER BALDRAME, PILARETES E BROCAS
- EXECUÇÃO DE DIVISÓRIAS NAVAIS  
ALTURA DE PISO ATÉ O TETO
- DIVISÓRIA EM GRANILITE  
COMPRIMENTO DE 1,00 M X ALTURA DE 2,00 M
- FECHAMENTO DE VÃOS
- ELEMENTOS EXISTENTES
- PILARETES - TRAVAR ALVENARIAS  
0,09 x 0,40 M - FCK 20 MPA  
PREVER BROCA INTEGRALMENTE ARMADA - 2 M PROF.
- DRENO AR-CONDICIONADO  
TUBO PVC MARROM 1/2" (20 MM)  
COM PINTURA  
PREVER QUEDA DE 0,5% NO MÍNIMO
- O PISO DE TODAS AS SALAS DEVERÁ SER TROCADO  
UTILIZAR PISO CERÂMICO PEI-5  
UTILIZAR RODAPÉ CERÂMICO PEI-5
- REFAZER A PINTURA DE TODAS AS SALAS  
UTILIZAR TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO  
LIXAR A CAMADA ANTIGA

SABENDO QUE O SERVIDOR NÃO PODE SER DESATIVADO, TODA A EQUIPE QUE TRABALHARÁ COM AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVE TER TREINAMENTO COM A NR10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"  
Rua Paissandu, 444 - Centro - Jahu - SP  
Telefone: (14) 3602-1716  
www.jahu.sp.gov.br



OBRA: Reforma do Departamento de Tecnologia da Informação da Prefeitura de Jahu			
PROJETO: Arquitetura			
ENDEREÇO: Rua Paissandu, n.º 444, Centro, Jahu/SP			
_____ Tiago Capobianco Morando Engenheiro Civil	ESCALA: Indicada	DATA: JULHO/2023	FOLHA: 01/04
"JAHU CAPITAL DO CALÇADO FEMININO"		"RIBEIRO DE BARROS - HERÓI NACIONAL"	