



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

*"Fundada em 15 de agosto de 1853"*  
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jau – SP  
Telefone: (14) 3602-1716  
[www.jau.sp.gov.br](http://www.jau.sp.gov.br)



# MEMORIAL DESCRITIVO

## Implantação de Parque Infantil -Jahu/SP

Rua Zilah de Souza Gomes, Jardim Orlando Chesini Ometto II

**Setembro de 2023**





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"  
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jau – SP  
Telefone: (14) 3602-1716  
[www.jau.sp.gov.br](http://www.jau.sp.gov.br)



### INTRODUÇÃO

O Memorial Descritivo tem por finalidade descrever as obras e serviços necessários para a implantação de um Parque Infantil no município de Jahu/SP.

A implantação do Parque Infantil tem como principal objetivo estimular a atividade física e socialização entre as pessoas, além de motivar as crianças a agir socialmente, ajudando umas às outras na diversão e aprendizado, aprendendo a resolver problemas, tomar decisões, explorar, negociar e se expressar. As brincadeiras podem e devem ser utilizadas como uma ferramenta importante para o desenvolvimento social, cultural, emocional, físico-motor de cada indivíduo.

O projeto do parque infantil prevê a implantação em uma área de 84,00<sup>2</sup> de 04 equipamentos em solo gramado, bancos e passeio com piso cimentado, proporcionando à população local, mais lazer e entretenimento.

Este memorial é material complementar às especificações técnicas descritas nas tabelas e composições da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) e do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil (SINAP), onde estão descritos todos os itens orçados e que devem ser rigorosamente observados pela empresa contratada e pela fiscalização por parte do Município.

### DISPOSIÇÕES GERAIS

Devem ser mantidos na obra cópia dos Projetos, Memorial Descritivo e seus anexos, Cronograma Físico-Financeiro e uma cópia da ART de execução devidamente preenchida e recolhida junto ao CREA/CAU.

Todos os serviços devem ser executados obedecendo o projeto em sua forma, dimensões e concepção. **Em caso de dúvidas, a Equipe Técnica da Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico da Prefeitura do Município de Jahu deve ser consultada.**

Os materiais empregados na obra devem atender as Normas da ABNT, sendo que a fiscalização terá plenos poderes para solicitar a qualquer momento ensaios que atestem a qualidade, podendo rejeitar sem qualquer ônus para a contratante os materiais que estiverem em desacordo com o especificado em projeto, no memorial descritivo ou mesmo quando a fiscalização constatar qualquer irregularidade.





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"  
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jau – SP  
Telefone: (14) 3602-1716  
[www.jau.sp.gov.br](http://www.jau.sp.gov.br)



Devem permanecer no canteiro de obras apenas os materiais que estiverem sendo utilizados, não sendo permitido em hipótese alguma o acúmulo de materiais ou entulho no canteiro ou imediações da obra. O canteiro deve estar sempre limpo e com bom aspecto.

Deve ser instalado um contêiner para depósito de materiais e equipamentos e um sanitário químico para os operários, cabendo à contratada definir o local mais apropriado entre as áreas sugeridas pela contratante, seguindo as normas de higiene estabelecidas pelo órgão competente.

A contratada deve providenciar uma placa contendo todas as informações exigidas pela contratante, nas dimensões e padrões a serem fornecidos pela contratante, fixando-a em local visível.

As prescrições das normas brasileiras (ABNT) devem ser as diretrizes da qualidade dos materiais e do modo de execução da obra.

A Empresa Contratada deve fornecer todos os equipamentos de segurança necessários para a obra, atendendo as Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde do Trabalho.

**A Empresa Contratada deve apresentar a ART/RRT para execução dos serviços por ocasião da emissão da ordem de início dos serviços.**

Ficam sob responsabilidade da Empresa Contratada a instalação do canteiro de obras, a colocação das placas de obra e tapumes e o movimento de materiais de qualquer natureza, inclusive sua disposição final.

### **SERVIÇOS PRELIMINARES**

Além da placa de obra, deverá ser previsto contêiner para depósito e canteiro de obras e banheiro químico com manutenção de acordo com as exigências da CETESB.

A limpeza do terreno será efetuada por completo, tomando-se os devidos cuidados a fim de que se evitem danos a terceiros, ou a propriedades vizinhas.

Os entulhos e restos de vegetação deverão ser removidos do terreno e colocados em local apropriado, indicado pela Fiscalização.



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"  
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jahu – SP  
Telefone: (14) 3602-1716  
[www.jau.sp.gov.br](http://www.jau.sp.gov.br)



### **CALÇADA E PASSEIO**

Deverão ser executados calçadas e passeios em concreto  $f_{ck}=20\text{Mpa}$ , com espessura de 6cm.

Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado, coloca-se lona plástica preta,  $e=150\text{ Micra}$  e, sobre ela, são colocadas as telas de armadura de aço soldada nervurada, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M<sup>2</sup>),  $\varnothing=5,0\text{mm}$ ,  $L=2,45\text{m}$ , Espaçamento da malha = 10 X 10cm;

Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desempenho do concreto;

Por último, são feitas as juntas de dilatação.

### **GUIA LEVE (Separador de piso)**

Após a limpeza do terreno, efetuar marcações para colocação das peças, executar cavação nos locais a receberem as guias. Executar apiloamento do terreno com soquete manual, a fim de obter nivelamento preparatório para o lançamento do lastro de brita e/ou colocação das peças.

Posicionar as peças em seus locais definitivos e compactar o solo adjacente à guia e finalizar com a plantio da grama.

### **PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA**

O plantio da grama deverá ser realizado após o adequado preparo do terreno. A grama deverá ser plantada colocando placa por placa, uma ao lado da outra, sem que haja qualquer espaço entre as mesmas.

Terminado o plantio, as junções das placas deverão ser preenchidas com livre de sementes e outras impurezas. O gramado deverá ser regado periodicamente e com abundância, até que o enraizamento se efetive e a obra seja entregue, devendo ser substituídas as placas que não pegarem.



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"  
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jauú – SP  
Telefone: (14) 3602-1716  
[www.jau.sp.gov.br](http://www.jau.sp.gov.br)



### EQUIPAMENTOS

A fixação dos aparelhos deverá atender as especificações do fabricante para cada tipo de equipamento.

Deverão ser fornecidos e instalados os seguintes aparelhos:

- **Centro de atividades em madeira rústica**

Fornecimento e Instalação do conjunto de centro de atividades constituído por: uma plataforma única com: uma prancha de escorregador, uma escada metálica em forma de arco, um corrimão de bombeiro e uma escada vertical de tronco de eucalipto tratados com autoclave, secos e lixados;

Acabamento dos elementos de madeira em óleo de linhaça; peças em ferro com tratamento antiferrugens e acabamento em pintura; calotas de segurança em todas as conexões, referência Mini Centro de Atividades 2, fabricação Mundo Mágico ou equivalente.

Execução da fundação e base de apoio para a instalação do conjunto, conforme recomendações do fabricante.

- **Balanço duplo em madeira rústica**

Fornecimento e a instalação do conjunto de balanço duplo constituído por: uma trave vertical com dois balanços de pneus, tábuas ou banquinhos com assentos em plásticos, madeira rústica tipo eucalipto tratados com autoclave, secos e lixados;

Acabamento dos elementos de madeira em óleo de linhaça; peças em ferro com tratamento antiferrugens e acabamento em pintura; calotas de segurança em todas as conexões, referência Balanço Americano, fabricação Mundo Mágico ou equivalente.

Execução da fundação e base de apoio para a instalação do conjunto, conforme recomendações do fabricante.



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"  
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jauú – SP  
Telefone: (14) 3602-1716  
[www.jau.sp.gov.br](http://www.jau.sp.gov.br)



- **Gangorra dupla em madeira rústica**

Fornecimento e a instalação do conjunto de gangorra dupla constituído por: dois braços de tronco articulado na parte central promovendo movimentos oscilatórios em madeira rústica tipo eucalipto tratados com autoclave, secos e lixados;

Acabamento dos elementos de madeira em óleo de linhaça; peças em ferro com tratamento antiferrugens e acabamento em pintura; calotas de segurança em todas as conexões, referência Gangorra Dupla, fabricação Mundo Mágico ou equivalente.

Execução da fundação e base de apoio para a instalação do conjunto, conforme recomendações do fabricante.

- **Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares)**

Fornecimento e a instalação do conjunto de brinquedo gira-gira, tipo carrossel, constituído por: eixo em tubo de aço seção circular pintado e assento em madeira pintada com capacidade para 8 lugares;

Acabamento dos elementos de madeira em óleo de linhaça; peças em ferro com tratamento antiferrugens e acabamento em pintura; referência Gira-Gira, fabricação Mundo Mágico ou equivalente.

Execução da fundação e base de apoio para a instalação do conjunto, conforme recomendações do fabricante.

### **BANCOS EM CONCRETO PRÉ MOLDADO E LIXEIRA**

Deverá ser instalada uma lixeira metálica dupla, com capacidade de 60 litros, em tubos de aço carbono e cestos em chapa de aço com pintura eletrostática sobre solo.

Deverão ser instalados sobre base de concreto, dois bancos em concreto pré-moldado (150 x 45 x 45cm), referência comercial BVP150 da Neo-Rex ou equivalente.



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"  
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jauú – SP  
Telefone: (14) 3602-1716  
[www.jau.sp.gov.br](http://www.jau.sp.gov.br)



### SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Todo resíduo de obra deverá ser removido ao fim da execução dos serviços.

Jahu/SP, 05 de setembro de 2023.



---

Edmar Bessi Colafati  
Arquiteto e Urbanista  
Secretaria de Habitação e  
Planejamento Urbanístico