Canaleta para águas pluviais com largura de 20 cm com tampa em concreto armado perfurada, inclinação de 0,40%, serviço completo, com locação inclusa.

Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ¨R¨, DN= 150 mm, inclusive conexões, inclinação de 0,40%, locação inclusa - leva até o rio

Caixa de Inspeção 80x80, conforme caderno CI-02 da FDE, tampa em concreto armado

Caixa de Inspeção 80x80, conforme caderno CI-02 da FDE + Tampa em grelha de ferro fundido com 2 demãos de epóxi

PROJEÇÃO PROPOSTA VESTIÁRIO

DRENAGEM GERAL
ESC. 1:150

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico
"Fundada em 12 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jaú – SP
Telefone: (14) 3602-1803
www.jau.sp.gov.br

Habitação e Planejamento Urbanístico

OBRA: Construção de Complexo Poliesportivo			
PROJETO: Drenagem			
ENDEREÇO: Avenida Dr. Quinzinho, S/N, Jd. Jorge Atalla, CEP 17211-478, Jahu/SP			
Documento assinado digitalmente gov.br TIAGO CAPOBIANCO MORANDO Data: 03/06/2025 11:50:52-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Engenheiro Civil	ESCALA: Indicada	DATA: Junho de 2025	FOLHA: 05/08

"JAHU CAPITAL DO CALÇADO FEMININO" "RIBEIRO DE BARROS - HERÓI NACIONAL"