



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jau – SP
Telefone: (14) 3602-1803
www.jau.sp.gov.br



Cuidando do nosso povo

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

Obra: Reforma de Piso de Quadra Poliesportiva e Instalação de Cobertura
Local: Avenida Nenê Galvão, n.º 55, Jardim Jorge Atalla, Jahu/SP
BDI 1: 22,96% <-- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SIURB, DER/SP, SICRO/SP)

CDHU 199 Agosto 2025 Não Desonerado;
SINAPI/SP Novembro 2025 Não Desonerada;
FDE Outubro 2025 Não Desonerado, Removeu-se o BDI de 23,00%, Matendo-se o da Prefeitura

BDI 2: ----- <-- BDI para itens obtidos via cotações

Jahu/SP, 09 de janeiro de 2026

Adota-se para as colunas da "QTD", "Preço Total sem BDI" e "Total com BDI", um arredondamento com 2,00 (duas) casas decimais por meio da fórmula arred							
*Os serviços da FDE tiveram seu BDI de 23,00% removido, aplicando-se somente o BDI adotado pela Prefeitura							
Item	Código	Fonte	Descrição	Qtd.	Un.	Preço Unitário sem BDI (R\$)	Preço Total com BDI (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 134.849,22
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	6,00	M2	R\$ 474,17	R\$ 3.498,24
1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	57,20	M2	R\$ 95,92	R\$ 6.746,35
1.3	02.01.180	CDHU	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	6,00	UNMES	R\$ 1.251,80	R\$ 9.235,28
1.4	02.02.150	CDHU	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	6,00	UNMES	R\$ 975,03	R\$ 7.193,38
1.5	02.10.020	CDHU	Locação de obra de edificação	777,51	M2	R\$ 18,03	R\$ 17.237,16
1.6	04.21.130	CDHU	Remoção de poste de concreto	4,00	UN	R\$ 291,56	R\$ 1.434,01
1.7	04.21.140	CDHU	Remoção de poste metálico	3,00	UN	R\$ 291,56	R\$ 1.075,51
1.8	03.01.200	CDHU	Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento (Piso, suporte e tabela de basquete)	70,76	M3	R\$ 610,88	R\$ 53.150,53
1.9	01.02.001.	FDE	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO (Rebaixo da quadra)	70,00	M3	R\$ 55,83	R\$ 4.805,40
1.10	07.12.020	CDHU	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	180,00	M3	R\$ 12,85	R\$ 2.844,06
1.11	6081	SINAPI-I	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	180,00	M3	R\$ 54,26	R\$ 12.009,26
1.12	03.02.040	CDHU	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento (Demolição de muro para acesso das maquinas e equipamentos.)	2,50	M3	R\$ 90,84	R\$ 279,24
1.13	16.01.016.	FDE	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA (Reconstrução de muro)	5,00	M	R\$ 850,53	R\$ 5.229,06
1.14	001	COMPOSIÇÃO	Administração Local	6,00	MÊS	R\$ 1.370,60	R\$ 10.111,74
MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES							R\$ 3.214,62
2.1	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	33,13	M3	R\$ 67,37	R\$ 2.744,43
2.2	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	22,08	M2	R\$ 4,27	R\$ 115,93
2.3	93381	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	19,22	M3	R\$ 14,99	R\$ 354,26
FUNDAÇÕES							R\$ 52.316,03
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES – BLOCOS							
3.1.1	100896	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	220,00	M	R\$ 59,47	R\$ 16.087,35
3.1.2	12.05.010	CDHU	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada	1,00	TX	R\$ 2.437,68	R\$ 2.997,37
3.1.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	22,08	M2	R\$ 41,78	R\$ 1.134,31
3.1.4	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	63,00	M2	R\$ 161,60	R\$ 12.518,31
3.1.5	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	38,42	KG	R\$ 14,97	R\$ 707,20
3.1.6	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	61,94	KG	R\$ 12,95	R\$ 986,29
3.1.7	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	338,10	KG	R\$ 10,92	R\$ 4.539,74
3.1.8	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	94,86	KG	R\$ 8,78	R\$ 1.024,10
3.1.9	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	28,33	KG	R\$ 17,45	R\$ 607,87
3.1.10	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	13,91	M3	R\$ 684,85	R\$ 11.713,49
SUPERESTRUTURA							R\$ 503.090,65
CONCRETO ARMADO – PILARES							
4.1.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	138,13	M2	R\$ 59,47	R\$ 10.100,66
4.1.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	198,89	KG	R\$ 12,37	R\$ 3.025,15
4.1.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	142,16	KG	R\$ 9,63	R\$ 1.683,32
4.1.4	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	819,32	KG	R\$ 7,93	R\$ 7.988,97
4.1.5	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	98,88	KG	R\$ 13,94	R\$ 1.694,87
4.1.6	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	10,91	M3	R\$ 598,06	R\$ 8.022,93
CONCRETO ARMADO – VIGAS							
4.2.1	92479	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GÁRFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	37,84	M2	R\$ 73,46	R\$ 3.399,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jau – SP
Telefone: (14) 3602-1803
www.jau.sp.gov.br



Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

Obra: Reforma de Piso de Quadra Poliesportiva e Instalação de Cobertura
Local: Avenida Nenê Galvão, n.º 55, Jardim Jorge Atalla, Jahu/SP
BDI 1: 22,96% <-- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SIURB, DER/SP, SICRO/SP)
----- <-- BDI para itens obtidos via cotações

CDHU 199 Agosto 2025 Não Desonerado;
SINAPI/SP Novembro 2025 Não Desonerado;
FDE Outubro 2025 Não Desonerado, Removeu-se o BDI de 23,00%, Matendo-se o da Prefeitura

Jahu/SP, 09 de janeiro de 2026

Adota-se para as colunas da "QTD", "Preço Total sem BDI" e "Total com BDI", um arredondamento com 2,00 (duas) casas decimais por meio da fórmula arred								
*Os serviços da FDE tiveram seu BDI de 23,00% removido, aplicando-se somente o BDI adotado pela Prefeitura								
Item	Código	Fonte	Descrição	Qtd.	Un.	Preço Unitário sem BDI (R\$)	Preço Total com BDI (R\$)	
4.2.2	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	61,49	KG	R\$ 11,10	R\$ 839,25	
4.2.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	34,26	KG	R\$ 13,94	R\$ 587,23	
4.2.4	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	2,39	M3	R\$ 624,03	R\$ 1.833,86	
4.3	ESTRUTURA METÁLICA							
4.3.1	104314	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	22810,70	KG	R\$ 12,08	R\$ 338.820,29	
4.3.2	33.07.140	CDHU	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	22810,70	KG	R\$ 4,46	R\$ 125.094,24	
5.	SISTEMAS DE COBERTURA							R\$ 295.220,72
5.1	16.16.040	CDHU	Telha ondulada translúcida em polipropileno (Telha translúcida trapezoidal)	78,42	M2	R\$ 89,14	R\$ 8.595,35	
5.2	16.13.070	CDHU	Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduiche, espessura de 0,50mm, com poliisocianurato (PIR) (Telha metálica trapezoidal - espessura 0,5mm)	712,79	M2	R\$ 201,50	R\$ 176.603,99	
5.3	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (Fechamento em telha metálica perfurada h=4,5m)	562,50	M2	R\$ 69,51	R\$ 48.076,60	
5.4	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (Fechamento em telha metálica perfurada h=1,5m)	187,50	M2	R\$ 69,51	R\$ 16.025,54	
5.5	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	26,08	M	R\$ 90,84	R\$ 2.913,06	
5.6	16.33.022	CDHU	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 - corte 0,33 m (Cantoneiras Metálica 6x6 cm)	273,80	M	R\$ 117,45	R\$ 39.541,24	
5.7	16.12.200	CDHU	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50mm	32,60	M	R\$ 86,44	R\$ 3.464,94	
6.	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO							R\$ 42.929,87
6.1	87543	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	897,78	M2	R\$ 27,21	R\$ 30.037,39	
6.2	003	COMPOSIÇÃO	Revestimento com Placa Cimentícia e=10mm	83,50	M2	R\$ 125,57	R\$ 12.892,48	
7.	PINTURAS E ACABAMENTOS							R\$ 24.423,06
7.1	100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (fechamento - face externa - Verde, 2 demãos)	508,05	M2	R\$ 13,20	R\$ 8.246,02	
7.2	100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (fechamento - face externa - cinza, 2 demãos)	169,35	M2	R\$ 13,20	R\$ 2.748,67	
7.3	100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (cantoneira metálica - Verde, 2 demãos)	17,87	M2	R\$ 13,20	R\$ 290,04	
7.4	100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (cantoneira metálica - Cinza, 2 demãos)	14,99	M2	R\$ 13,20	R\$ 243,30	
7.5	100741	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE (Cor Verde, 2 demãos)	181,79	M2	R\$ 31,12	R\$ 6.956,22	
7.6	100741	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE (Cor Cinza, 2 demãos)	69,86	M2	R\$ 31,12	R\$ 2.673,20	
7.7	33.10.030	CDHU	Tinta acrílica antimfofo em massa, inclusive preparo	70,86	M2	R\$ 37,48	R\$ 3.265,61	
8.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS							R\$ 48.430,26
8.1	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	54,00	M	R\$ 40,61	R\$ 2.696,44	
8.2	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	12,00	M	R\$ 83,66	R\$ 1.234,42	
8.3	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	9,00	M	R\$ 83,66	R\$ 925,82	
8.4	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	18,00	UN	R\$ 33,49	R\$ 741,23	
8.5	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	24,00	UN	R\$ 32,48	R\$ 958,50	
8.6	89567	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	2,00	UN	R\$ 91,91	R\$ 226,03	
8.7	97907	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	8,00	UN	R\$ 728,07	R\$ 7.161,88	
8.8	102990	SINAPI	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	95,00	M	R\$ 57,24	R\$ 6.686,32	
8.9	03.01.040	CDHU	Demolição manual de concreto armado	0,15	M3	R\$ 454,20	R\$ 83,77	
8.10	06.01.020	CDHU	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	0,45	M3	R\$ 56,78	R\$ 31,42	
8.11	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	6,00	M	R\$ 40,61	R\$ 299,60	
8.12	06.11.040	CDHU	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	0,40	M3	R\$ 21,19	R\$ 10,43	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jau – SP
Telefone: (14) 3602-1803
www.jau.sp.gov.br



Secretaria de
**Habitação e
Planejamento Urbanístico**

Obra: Reforma de Piso de Quadra Poliesportiva e Instalação de Cobertura
Local: Avenida Nenê Galvão, n.º 55, Jardim Jorge Atalla, Jahu/SP
BDI 1: 22,96% <-- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SIURB, DER/SP, SICRO/SP)
----- <-- BDI para itens obtidos via cotações

CDHU 199 Agosto 2025 Não Desonerado;
SINAPI/SP Novembro 2025 Não Desonerada;
FDE Outubro 2025 Não Desonerado, Removeu-se o BDI de 23,00%, Matendo-se o da Prefeitura

Jahu/SP, 09 de janeiro de 2026

Adota-se para as colunas da "QTD", "Preço Total sem BDI" e "Total com BDI", um arredondamento com 2,00 (duas) casas decimais por meio da fórmula arred							
*Os serviços da FDE tiveram seu BDI de 23,00% removido, aplicando-se somente o BDI adotado pela Prefeitura							
Item	Código	Fonte	Descrição	Qtd.	Un.	Preço Unitário sem BDI (R\$)	Preço Total com BDI (R\$)
8.13	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	1,50	M2	R\$ 76,67	R\$ 141,42
8.14	16.05.031.	FDE	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	34,80	M	R\$ 178,38	R\$ 7.632,89
8.15	16.05.041.	FDE	TC-04 TAMPAS DE CONCRETO P/ CANALETA AP (25CM)	34,80	M	R\$ 191,85	R\$ 8.209,28
8.16	46.03.050	CDHU	tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões	21,00	M	R\$ 116,13	R\$ 2.998,66
8.17	102990	SINAPI	CANALETE MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	96,98	M	R\$ 57,24	R\$ 6.825,68
8.18	102989	SINAPI	CANALETE MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	3,60	M	R\$ 45,47	R\$ 201,27
8.19	06.01.020	CDHU	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	0,49	M3	R\$ 56,78	R\$ 34,21
8.20	06.11.040	CDHU	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	0,05	M3	R\$ 21,19	R\$ 1,30
8.21	14.04.210	CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	4,02	M2	R\$ 87,42	R\$ 432,12
8.22	11.01.130	CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa	0,20	M3	R\$ 512,70	R\$ 126,08
8.23	11.16.040	CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	0,20	M3	R\$ 191,54	R\$ 47,11
8.24	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	0,03	M3	R\$ 221,55	R\$ 8,18
8.25	10.01.060	CDHU	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	8,82	KG	R\$ 10,51	R\$ 113,98
8.26	17.02.020	CDHU	Chapisco	5,82	M2	R\$ 7,67	R\$ 54,89
8.27	17.02.140	CDHU	Emboço desempenado com espuma de poliéster	5,82	M2	R\$ 30,16	R\$ 215,83
8.28	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	7,32	M2	R\$ 36,83	R\$ 331,50
9.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA						R\$ 66.477,88
9.1	ATERRAMENTO						
9.1.1	42.05.200	CDHU	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	17,00	UN	R\$ 205,75	R\$ 4.300,83
9.1.2	42.05.160	CDHU	Conector olhal cabo/haste de 5/8"	29,00	UN	R\$ 9,30	R\$ 331,62
9.1.3	39.04.080	CDHU	Cabo de cobre nu, tãmpera mole, classe 2, de 50 mm²	160,00	M	R\$ 59,49	R\$ 11.703,82
9.1.4	42.20.320	CDHU	Solda exotérmica conexão cabo-superfície de aço, bitola do cabo de 50mm² a 95mm²	12,00	UN	R\$ 47,94	R\$ 707,36
9.1.5	42.05.300	CDHU	Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado	5,00	UN	R\$ 51,68	R\$ 317,73
9.1.6	42.05.310	CDHU	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm	5,00	UN	R\$ 31,65	R\$ 194,58
9.1.7	06.11.020	CDHU	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	30,00	M3	R\$ 9,77	R\$ 360,40
9.1.8	06.01.020	CDHU	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	30,00	M3	R\$ 56,78	R\$ 2.094,50
9.1.9	09.13.035.	FDE	RELATORIO DE INSPECAO E MEDIÇÃO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419	1,00	UN	R\$ 2.828,68	R\$ 3.478,14
9.1.10	39.10.160	CDHU	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²	12,00	UN	R\$ 24,75	R\$ 365,19
9.2	ENTRADA DE ENERGIA						
9.2.1	101502	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	1,00	UN	R\$ 2.117,58	R\$ 2.603,78
9.2.2	41195	SINAPI-I	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	1,00	UN	R\$ 502,61	R\$ 618,01
9.2.3	37.24.031	CDHU	Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 kA, I _{max} de surto 12 até 15 kA	2,00	UN	R\$ 77,66	R\$ 190,98
9.2.4	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	1,00	M3	R\$ 53,92	R\$ 66,30
9.2.5	17.02.140	CDHU	Emboço desempenado com espuma de poliéster	1,00	M2	R\$ 30,16	R\$ 37,08
9.2.6	39.02.030	CDHU	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	1,00	M	R\$ 9,93	R\$ 12,21
9.2.7	24.02.040	CDHU	Porta/portão tipo gradil sob medida	0,60	M2	R\$ 957,55	R\$ 706,44
9.2.8	28.05.020	CDHU	Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 25/27mm	2,00	UN	R\$ 19,54	R\$ 48,05
9.3	ELETRODUTOS, CAIXAS DE PASSAGEM, CONDUTORES E QUADRO						
9.3.1	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	2,00	UN	R\$ 142,83	R\$ 351,25
9.3.2	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	12,00	M	R\$ 9,87	R\$ 145,63
9.3.3	38.01.060	CDHU	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1" - com acessórios	137,50	M	R\$ 43,63	R\$ 7.376,53
9.3.4	40.06.510	CDHU	Condutele em PVC de 1" - com tampa	30,00	CJ	R\$ 46,79	R\$ 1.725,99
9.3.5	40.04.450	CDHU	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	1,00	CJ	R\$ 29,12	R\$ 35,81
9.3.6	40.04.460	CDHU	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	1,00	CJ	R\$ 31,65	R\$ 38,92
9.3.7	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	474,38	M	R\$ 10,71	R\$ 6.247,06
9.3.8	39.02.016	CDHU	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	12,00	M	R\$ 4,71	R\$ 69,50
9.3.9	39.21.060	CDHU	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	36,00	M	R\$ 18,35	R\$ 812,27
9.3.10	37.03.200	CDHU	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	1,00	UN	R\$ 579,17	R\$ 712,15
9.3.11	37.20.080	CDHU	Barra de neutro e/ou terra	2,00	UN	R\$ 38,67	R\$ 95,10
9.3.12	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	1,00	UN	R\$ 11,99	R\$ 14,74
9.3.13	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	1,00	UN	R\$ 54,33	R\$ 66,80
9.3.14	37.17.090	CDHU	Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos	1,00	UN	R\$ 363,87	R\$ 447,41

