

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU**

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Palissandu, 444 - Centro - Jahu - SP
Telefone: (14) 3602-1803
www.jahu.sp.gov.br



Secretaria de
Habitação e
Planejamento Urbanístico

Composições de Preços Unitários

Obra: REFORMA / ACESSIBILIDADE DO CLUBE SOCIAL E SALÃO DE FESTAS - AERO CLUBE - JAHU-SP
Endereço: Conforme Termo de Referência


Código	CP01	Serviço	PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 8 X 30 CM. AF. 03/2024 (Baseado no serviço - 105090 SINAPI)	Unidade	M²	Preço Unitário s/ BDI	R\$ 782,02
Item	Código	Fonte	Descrição	Unidade	Consumo	Preço Unitário s/ BDI	Preço Total s/ BDI
CP01-1	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45028	R\$ 33,11	R\$ 14,91
CP01-2	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6304	R\$ 35,16	R\$ 22,16
CP01-3	10527	SINAPI-I	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS	MXMES	0,00084	R\$ 30,00	R\$ 0,03
CP01-4	40568	SINAPI-I	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,06875	R\$ 11,40	R\$ 0,78
CP01-5	6180	SINAPI-I	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM	M2	1,0162	R\$ 486,00	R\$ 493,87
CP01-6	5068	SINAPI-I	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0189	R\$ 11,32	R\$ 0,21
CP01-7	14580	SINAPI-I	PRANCHAO NAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,18318	R\$ 114,54	R\$ 250,06

Código	CP02	Serviço	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 2001 A 5000 M2	Unidade	Conjunto	Preço Unitário s/ BDI	R\$ 3.107,34
Item	Código	Fonte	Descrição	Unidade	Consumo	Preço Unitário s/ BDI	Preço Total s/ BDI
CP02-1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9	R\$ 143,60	R\$ 1.292,40
CP02-2	90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9	R\$ 201,66	R\$ 1.814,94

Código	CP03	Serviço	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 30.000 LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA (EPÓXI) E COM ESCADA DE ACESSO	Unidade	UN	Preço Unitário s/ BDI	R\$ 47.791,62
Item	Código	Fonte	Descrição	Unidade	Consumo	Preço Unitário s/ BDI	Preço Total s/ BDI
CP03-1	E9041	SICRO	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW	Conjunto	1	R\$ 401,69	R\$ 401,69
CP03-2	P9801	SICRO	Ajudante	H	2	R\$ 30,58	R\$ 61,17
CP03-3	M3904	SICRO	Reservatório metálico tipo taça - capacidade de 30.000 l	UN	1	R\$ 47.328,76	R\$ 47.328,76

Código	CP04	Serviço	BLOQUEADOR DE UMIDADE ASCENDENTE - CORRESPONDENTE A 1M LINEAR DE APLICAÇÃO EM LINHA HORIZONTAL (9 Furos de 25CM DE PROFUNDIDADE COM ESPAÇAMENTO ENTRE Furos DE 10CM)	Unidade	M	Preço Unitário s/ BDI	R\$ 290,00
Item	Código	Fonte	Descrição	Unidade	Consumo	Preço Unitário s/ BDI	Preço Total s/ BDI
CP04-1	55.01.140	CDHU	Limpeza de superfície com hidrojateamento	M2	0,50	R\$ 12,67	R\$ 6,34
CP04-2	1608020	SICRO	Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 13,0 mm	M	2,25	R\$ 40,01	R\$ 90,02
CP04-3	C001	COTAÇÃO	Impermeabilizante bloqueador de umidade - SOS Umidade 250g Drylevis	UN	1	R\$ 193,64	R\$ 193,64


Tiago Palma Silva
Arquiteto Urbanista I


Marçal José Bonato
Engenheiro Eletricista I